

कार्यालय सहायक निदेशक (सिविल)  
वानिकी महाविद्यालय, रानीचौरी, टिहरी गढ़वाल

पत्रांक:- वा0म0/सहा0नि0(सि0)/ 1138/L

दिनांक: 08/10/2024

कार्यालय ज्ञाप


कृपया अवगत कराना है कि शोध एवं प्रसार केन्द्र, काणाताल, टिहरी गढ़वाल में टाइप I<sup>st</sup> में रंग-रोगन का कार्य किया जाना है। कार्य की अनुमानित लागत रु0 90,000.00 (रु0 नब्बे हजार मात्र) हैं।

उक्त कार्य को करवाने हेतु सरकारी विभागों में पंजीकृत ठेकेदारों/फर्मों से कोटेशन प्राप्त किये जाने हैं। इच्छुक ठेकेदार/फर्म कोटेशन किसी भी कार्य दिवस में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय एवं विश्वविद्यालय की website [www.uuhf.ac.in](http://www.uuhf.ac.in) पर कार्य की सूचना प्राप्त कर सकते हैं। प्राप्त सभी कोटेशन दिनांक 24.10.2024 को समिति सदस्यों के सम्मुख खोली जायेंगी।

अतः इच्छुक ठेकेदार/फर्म कार्य हेतु अपने कोटेशन दिनांक 23.10.2024 तक पंजीकृत डाक द्वारा अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करने का कष्ट करें। उक्त समय के बाद प्राप्त कोटेशन पर विचार नहीं किया जायेगा।

नियम एवं शर्तें:-

1. प्राप्त कोटेशनों में भवन निर्माण कार्यों के अन्तर्गत पंजीकृत ठेकेदार/फर्म को प्राथमिकता दी जायेगी।
2. कोटेशन अपने Printed Letter Head पर देना होगा, जिसमें उनका नाम, पता, फोन नं0, GST No., PAN No. आदि जानकारी अंकित की जानी अनिवार्य होगी।
3. सभी कोटेशन रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्राप्त की जायेगी। कोटेशन By hand नहीं ली जायेंगी।
4. सभी कोटेशन संलग्न प्रारूप में भरकर देने होंगे।

  
सहायक निदेशक (सिविल)

- प्रतिलिपि:-
1. निदेशक शोध, वी.च.सिं.ग.उत्तराखण्ड औद्योगिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, भरसार को सादर सूचनार्थ।
  2. स्थानीय क्रय समिति के अध्यक्ष एवं समिति के सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
  3. प्रभारी अधिकारी शोध एवं प्रसार केन्द्र, काणाताल को सूचनार्थ प्रेषित।
  4. ई0 सौरभ रावत, तकनीकी अधिकारी, संगणक को website पर अपलोड करने हेतु।
  5. समस्त सूचना पट्टों पर।

  
सहायक निदेशक (सिविल)

**Name of Work: White Washing and painting work at Type-I quarters at R&EC Kanatal**

**ABSTRACT of COST( Rates to be filled by contractor)**

S.No.	DSR No.2023	Description	Quantity	Unit	Rates(In figure)	Rates(In Words)
	(A)	<b>REPAIRS TO BUILDING</b>				
1	13.91	Removing dry or oil bound distemper, water proofing cement paint and the like by scrapping, sand papering and preparing the surface smooth including necessary repairs to scratches etc. complete.	56.00	sqm		
	(B)	<b>FINISHING</b>				
2	13.41.1	Distemping with 1st quality acrylic distemper (ready mixed) having VOC content less than 50 gram/litre, of approved manufacturer and of required shade and colour all complete to achieve even shade and colour : New work (two or more coats) over and including water thinnable priming coat.	407.00	sqm		
3	13.109.2	Finishing walls with water proofing cement paint of required shade : Old work (one or more coats @ 2.20 kg/10 sqm) complete.	110.8	sqm		
<b>Total</b>						

*For*  
ADCE